A 3D cutaway diagram of the STEREO detector. The detector is a large, complex structure with multiple layers and components. The cutaway reveals internal components, including a central detector area with a grid of elements and various support structures. The overall design is modular and compact.

STEREO

Recherche de neutrinos stériles à l'échelle de l'eV

Anne Stutz pour la collaboration STEREO

Conseil scientifique de l'IN2P3 - 28 juin 2018

Anomalie des anti-neutrinos de Réacteur (RAA)

En 2011, la prédiction des spectres des neutrinos émis par les réacteurs a été réévaluée

- Augmentation de la prédiction du flux d'anti-neutrinos de 3-5%

Les expériences à courte distance observent maintenant toutes un déficit $\approx 6\%$ / prédictions

- Mauvaise prédiction des flux ?
- **Oscillation vers un nouveau neutrino stérile $\sim 1\text{eV}^2$?**

Le déficit a été confirmé par Daya-Bay en 2016, puis RENO et Double Chooz

Excès à 5 MeV

2014 : Un excès d'événements a été observé à 5 MeV par rapport aux prédictions

- Vu par toutes les expériences récentes (DB, RENO, DC, NEOS) mais pas par Bugey-3

- Excès indépendant de L → pas imputable à une oscillation
- Corrélation avec la puissance → vient du réacteur

- Biais prédictions des spectres ?
- Biais expérimental?

Evolution isotopique du flux

Etude de l'évolution du flux de neutrinos en fonction du cycle du réacteur

- 4 chaînes de fission : ^{235}U , ^{238}U , ^{239}Pu et ^{241}Pu
- La composition du combustible évolue au cours d'un cycle
- Flux/spectre des neutrinos évolue
- Section efficace par fission pour chaque isotope

Daya Bay et RENO : désaccord avec le modèle

- Accord pour $\sigma^{239}\text{Pu}$
- $\sigma^{235}\text{U}$ plus faible qu'attendue
- **Défavorise une oscillation vers un nouveau neutrino**

RENO :

corrélation entre l'excès à 5 MeV et la fraction d' ^{235}U

Mesures à courte distance de réacteurs commerciaux

- Pth ~3 GW
- NEOS : 24 m
- DANSS : [10.7 ,12.7 m]

Comparaison relatives des spectres mesurés

- **Insensibles à la normalisation et à la forme du flux**
- NEOS : relatif au spectre mesuré par DB
- DANSS : rapport 2 positions avec un même détecteur

Les 2 expériences observent des distorsions spectrales

- Préférences pour une oscillation vers un neutrino stérile
- Même zone de paramètres pour NEOS/DB et DANSS
- $\Delta m^2 \approx 1.3 \text{ eV}^2, \sin^2 2\theta \approx 0.05$

NEOS /DB

Egorov @ Neutrino 2018

DANSS

Analyse globale: disparition des ν_e de réacteurs

Résultats récents inclus :

- DANSS,
- NEOS/DB,
- DB (évolution du flux avec le combustible)

Deux modèles de normalisation des flux

- Fixé par le modèle (Hubert + Mueller)
- Libre pour chaque isotope

Forme : uniquement des rapports de spectres

Indication d'une oscillation vers un neutrino stérile à l'échelle de l'eV

- Le fit est dominé par les résultats de DANSS + NEOS/DB
- Légère tension avec le RAA avec un modèle de flux-fixé, nécessite une révision des prédictions de l' ^{235}U

Pourra être testée prochainement par STEREO, PROSPECT et SoLid

STEREO : Objectifs physiques

Test de l'anomalie des neutrinos de réacteur

Mesure du spectre du spectre d' ν_e de l' ^{235}U

Contour de sensibilité pour :

- 300 jours, 400 ν_e /jour
- $E_p > 2 \text{ MeV}$
- $E_d > 5 \text{ MeV}$
- $\delta E = 2\%$
- Systématiques incluses
- $S/B = 1.5$

Réacteur de recherche

- Puissance thermique : 58 MW → Flux : $10^{19} \nu_e s^{-1}$
- 3 à 4 cycles de 50 jours/an
- Coeur **compact** : Φ 40 cm x 80 cm
- Fortement **enrichi en ^{235}U** (93%)
- Mesure à **courte distance** [8.9 – 11.1] m

Challenges

Rejection du bruit de fond

- Rayonnement cosmique (surface)
- γ et neutrons du réacteur et des expériences voisines

Présence d'un champ magnétique

- dans la zone IN20 (15T qq jrs/an)

Installation nucléaire

- Soumis à autorisation de l'ASN
- Sûreté sismique et incendie
→ surcout et délai

Mesure des distorsions relatives du spectre en énergie avec la distance

- Indépendant de la forme et de la norme du spectre source

$$P_{\nu_e \rightarrow \nu_e}(E_{\nu_e}, L) = 1 - \sin^2(2\theta) \sin^2\left(1.27 \frac{\Delta m^2 L}{E_{\nu_e}}\right)$$

Détecteur segmenté + technologie éprouvée

- **6 cellules identiques** dans l'axe de la propagation des neutrinos
- **IBD** dans scintillateur liquide dopé au Gd $\bar{\nu}_e + p \rightarrow e^+ + n$

ΔT (prompt, retardé) $\approx 16 \mu s$

Buffers en acrylique de 20 cm pour homogénéiser la réponse du détecteur + couplage optique PMT bain d'huile minérale

Gamma catcher (LS non dopé)
Veto bruit de fond externe
Capture des fuites de gammas

Cible : 6 cellules identiques
LS dopé au Gd (0.2% en masse)
 $V_{tot} = 2.2 \times 0.9 \times 0.9 \text{ m}^3$

Prise de données

Data taking – Phase I

ON : 66 jours effectifs

OFF : 25 jours effectifs

396 ± 5 ν_e détectés/jour

Data taking – Phase II

Min : 3 cycles en 2018 + 3 cycles en 2019

ON : 300 jours → fin 2019

OFF : 400 jours → fin 2019

Les runs neutrino représentent 95% du temps

Efficacité prise de données ~ 100 %

Phase-I :

- Perte de couplage optique dans la cellule 4 et la partie avant du GC
 - Evolution de la diaphonie optique entre cellules
- } → Réparées durant l'été 2017

Phase-II :

- Détecteur stable et homogène

Maintenance du détecteur été 2017

Réparation des buffers défectueux et des plaques de séparation entre cellules

Phase-II : détecteur stable et homogène

Dispositifs de calibration

Injection lumière LED + fibres optiques

- Calibration du gain des PMTs (pe fits) 1x/4h
- Linéarité de l'électronique (PMT + DAQ) < 1%

Calibration avec circulation de sources

- 3 dispositifs : interne au centre des cellules, externe autour du détecteur et sous le détecteur
- Sources gamma et neutron pour couvrir gamme d'énergie du e+
 - ^{68}Ge , ^{124}Sb , ^{137}Cs , ^{54}Mn , ^{65}Zn , ^{24}Na , $1\text{H}(n,g)$, Am-Be, ^{252}Cf
- Fréquents scans du détecteur avec source ^{54}Mn 835 keV (1x/semaine)

Tubes internes au centre des cellules (1-4-6 en Phase I, 1-2-4-5-6 en Phase II)

Pantographe pour calibration externe du GC

Rail pour calibration sous le détecteur

Dispositifs de calibration

Injection lumière LED + fibres optiques

- Calibration du gain des PMTs (pe fits) 1x/4h
- Linéarité de l'électronique (PMT + DAQ) < 1%

Calibration avec circulation de sources

- 3 dispositifs : interne au centre des cellules, externe autour du détecteur et sous le détecteur
- Sources gamma et neutron pour couvrir gamme d'énergie du e+
 - ^{68}Ge , ^{124}Sb , ^{137}Cs , ^{54}Mn , ^{65}Zn , ^{24}Na , $1\text{H}(n,g)$, Am-Be, ^{252}Cf
- Fréquents scans du détecteur avec source ^{54}Mn 835 keV (1x/semaine)

Ajustement des paramètres du MC

- Collection de lumière, propriétés du LS, non linéarité (kB)

Collection de lumière :

260 pe/MeV cible
 360 pe/MeV GC
 $\sigma/E = 9\%$ ^{54}Mn 835 keV
 Homogénéité $\pm 5\%$

Courbe de quenching

Non linéarité de l'émission de lumière du scintillateur pour les grands dE/dx

- Loi de Birks :
$$\frac{dL}{dx} \propto \frac{dE}{dx} \left/ \left(1 + k_B \frac{dE}{dx} \right) \right.$$

- Une campagne de mesure par cycle, avec les différentes sources

Référence : ⁵⁴Mn 834 keV

Mesure précise de la courbe de quenching
→ Incertitudes systématiques faibles

k_B ajusté dans le MC
 $k_B = 0.096 \pm 0.007$ mm/MeV

Reconstruction de l'énergie

- Formalisme : correction au 1^{er} ordre des effets de collections de lumière

$$Q_i = \sum_{j=\text{cells}} E_j C_j L_{ji} = \sum_{j=\text{cells}} E_j M_{ji}$$

Coef. de calib.
pe/MeV

Diaphonie optique
cell j vers cell i
(cosmiques)

- Validation avec les pics de capture neutron cosmique n-H et n-Gd → systématiques ~ 1%

Efficacité neutron

Calibration mensuelle avec source AmBe

- $T_{\text{capture}} = 16 \mu\text{s}$
- Compatible avec temps de capture des evts IBD
- Bon accord data/MC concernant la variation relative de l'efficacité neutron en fonction de la géométrie (cellule, hauteur)
- Fraction absolue de Gd est ajustée dans le MC
→ détermination de l'efficacité absolue de détection neutron

AmBe neutron capture energy spectra

Homogeneity of the Gd-fraction

Blindages passif et actif

Plusieurs campagnes de caractérisation du site avant la conception des blindages

- Gammas de haute énergie capture neutron sur métaux (Fe, Al)
- ^{41}Ar dans air du bâtiment, ^{16}O dans circuit de refroidissement eau primaire
- Flux de muon $\div 4$ /extérieure
- Champ magnétique dans la zone IN20

Blindages

- Aménagement casemate : changement tube H6/H7, conception des blindages ext
- Blindage passif autour de STEREO (Pb + PE + B4C)
- Blindage magnétique (Fer doux + mu-metal)
- Veto muon : Cerenkov à eau

Déplacement structure + blindages (93t) sur coussins d'air

Sélection des événements neutrino

Sélection de l'IBD

Signal prompt :

$1.6 < E_p < 7.1 \text{ MeV}$
 $E_{\text{voisines}} < 800 \text{ keV}$
 $Q_{\text{max}}/Q_{\text{tot}} < 0.5$

Signal retardé :

$4.5 < E_r < 10 \text{ MeV}$
 $E_{\text{cible}} > 1 \text{ MeV}$

Réjection du bruit de fond

- Accidentels
 - Gammas et neutrons ambiants
 - **Mesure par la méthode des portes décalées en temps**
- Bruit de fond d'origine cosmique
 - Muon
 - $\Delta T_{\mu} > 100 \mu\text{s}$
 - Neutrons rapides ou multi-neutrons
 - Prompt n ou recul p
 - Retardé capture neutron
 - **Isolation 100 μs avant et après la paire**
 - Muon-stop
 - Prompt : muon
 - Retardé = électron de Michel
 - $\Delta T = 2,2 \mu\text{s}$
 - **Asymétrie de charge par cellule :**
 $Q_{\text{max}}/Q_{\text{tot}} < 0.5$

PSD : discrimination de forme du signal

Discrimination p-recul / e-recul

- PSD : charge retardée / charge totale (Q_{tail}/Q_{tot})

Ajustement du PSD avec un modèle multi-gaussiennes

- → Séparation de la composante électron de recul des proton de rec

PSD dans la cellule 1

Projection du PSD pour bin de 1 MeV à 3.375 MeV (23 jours)

Amplitude des accidentels mesuré par méthode des portes décalées en temps

Spectre réacteur OFF

Spectre en énergie du signal prompt mesuré réacteur OFF

- Après coupure PSD : $Q_{tail}/Q_{tot} < \mu_{single} + 2\sigma_{single}$
- Identification des composantes du signal par l'approche multi-gaussienne
- Bruit de fond dominant = multi-neutrons + diffusion inélastique sur $n-^{12}\text{C}$

Extraction du signal neutrino : Approche multi-gaussiennes

Approche multi-gaussienne

- Validation du modèle du PSD du bruit de fond en réacteur OFF : A_γ/A_p par cellule et par bin d'énergie
- Extraction du signal neutrino en réacteur ON, A_γ/A_p fixé par mesures réacteur OFF

Méthode auto-consistante pour estimer le bruit sous la composante neutrino

- Alternative à la méthode standard de soustraction ON-OFF
- S'adapte aux variations du PSD avec la température
- Auto-normalisation globale des effets de pression atmosphérique

Réacteur OFF : Cellule 1 - 3.375 MeV - 23 jours

Réacteur ON : signal neutrino + modèle de bruit de fond

Amplitude des accidentels mesuré par méthode des portes décalées en temps

Extraction du signal neutrino

Plus de statistique en Phase-II réacteur OFF (84 jours) + détecteur stable

→ Amélioration de la modélisation du PSD du bruit de fond

- Ajout d'une seconde composante pour les protons de recul à haute énergie (> 4 MeV)

Méthode des ratios : Formalisme

Une cellule choisie comme référence $Cell_{ref}$

→ Comparaison des rapports des spectres simulés et mesurés $Cell_i / Cell_{ref}$

$$R_{i,l}^{Data} = \frac{Data_{i,l}}{Data_{i,ref}}; \quad R_{i,l}^{MC} = \frac{Model_{i,l}(\alpha)}{Model_{i,ref}(\alpha)}$$

Méthode robuste, insensible à la forme du spectre prédit et à la normalisation absolue

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{NEbin} \sum_{l1}^{Ncells-1} \sum_{l'}^{Ncells-1} (R_i^{Data} - R_i^{MC}(\alpha)) V_i^{-1} (R_i^{Data} - R_i^{MC}(\alpha)) \\ + \sum_{l=1}^{Ncells} \left(\frac{\alpha_l^{NormUncor}}{\sigma_l^{NormUncor}} \right)^2 + \left(\frac{\alpha^{Escale}}{\sigma^{Escale}} \right)^2 + \sum_{l=1}^{Ncells} \left(\frac{\alpha_l^{Escale}}{\sigma_l^{Escale}} \right)^2$$

V_i : matrice de covariance prenant en compte le fait que la cellule de référence est commune à tous les ratios

Les coefficients α prennent en compte les incertitudes systématiques

Pull terms	Cell to cell correlated	Uncorrelated
Energy scale	0.35%	1.10%
Normalization	-	1.70% (3.40% cell 4)

Méthode des ratios : Rapport des spectres

Rapport des spectres mesurés pour les cellules 2 à 6 avec la cellule 1 comme référence

Comparaison avec un modèle sans oscillation

- → Hypothèse de non oscillation (H0) n'est pas rejetée : p-value = 34 % (40%) pour les phases I et I+II
- Pull termes restent compris dans $\pm 1 \sigma$

+ Rapports mesurés
- Prédiction sans oscillation

396 ± 4 ve / jour

Résultats de la phase-I

- 66 jours ON
- 396 ± 4 ve / jour
- Méthode du raster-scan (bande en Δm^2)
- Estimation des distributions de $\Delta\chi^2$ à l'aide de pseudo-exp. MC
- Le cas le plus probable de la RAA est rejeté à 97.5 % CL

D. Lhuillier @ Moriond EW 2018

Résultats combinés des phases I et II

- 66 + 47 jours ON
- Phase I et Phase II sont considérées comme des **expériences indépendantes**

$$\Delta\chi^2 = \chi_I^2(\vec{\alpha}_I) + \chi_{II}^2(\vec{\alpha}_{II})$$

$$\vec{\alpha}_I \neq \vec{\alpha}_{II}$$

- Le cas le plus probable de la RAA est rejeté à 98 % CL

J. Lamblin @ Neutrino 2018

STEREO @ I'IN2P3

Point sur les réalisations et
les ressources humaines et financières

Deux laboratoires : le LPSC et le LAPP

- 6 physiciens permanents, 2 postdoc et 1 doctorant + les équipes techniques des 2 laboratoires

Planning :

- Phase de construction terminée en septembre 2016
- Maintenance durant été 2017 terminée
- Prise de données jusque fin 2019, voir au-delà → Analyse jusqu'en 2021
- Arrêt du réacteur en 2020 pour 1 an, 2 cycles possibles en 2021 avant le déplacement de STEREO
→ Un point sur le cas scientifique sera fait au 1er semestre 2019 (chiffrage des erreurs systématiques en cours)
- Démontage prévu en 2020 /2021

Les contributions techniques

Partenaires	Responsabilités Techniques
CEA/Irfu	Coordination de projet – porte parole Décteur interne : cuve inox + pièces acryliques Design blindage polyéthylène Dossier sureté
IN2P3/LPSC	Coordination installation sur site Veto muon Electronique et acquisition de données Contrôle lent et monitoring Système d'injection de lumière Blindage mu-métal et polyéthylène
IN2P3/LAPP	Structure support blindage et coussins d'air Blindage plomb Systèmes de calibration externes Sources de calibration
MPIK Heidelberg	Liquide scintillant et dispositif de remplissage PMTs et mécanique associée
ILL	Aménagement aire expérimentale : blindages externes, maçonnerie, infrastructure. Etudes de sureté

Le LPSC et le LAPP assurent l'essentiel de la responsabilité de la prise de données

- Coordination des shifts et de la prise de données (LPSC)
- Expertise de l'acquisition, du monitoring, du prétraitement et du transfert des données (LPSC)
- Expertise de la calibration externe (LAPP)

Les ressources humaines

Forte visibilité des équipes de l'IN2P3 pour les contributions tech. et pour l'implication des physiciens

- Nb de physiciens IN2P3 / Nb total collaboration = 9 / 20
- LAPP (3): 2 physiciens permanents dont 1 EC et 1 émérite + **1 postdoc (--> fin 2018)**
- LPSC (6): 4 physiciens dont 1 EC + **1 postdoc (--> fin 2018)** + 1 doctorant (→2019)
- 3 thèses soutenues sur STEREO dont 2 au LPSC et 1 au LAPP / 6 thèses total

Renforts souhaités :
 + 2 doctorants espérés à la rentrée 2018
 + 2 postdocs pour 2019 et delà

Le LPSC et le LAPP ont des rôles majeurs dans l'analyse des données

- Exploitation des données de calibration + Reconstruction en énergie (LAPP, LPSC)
- Etude et la discrimination du bruit de fond (cosmiques, neutrinos, réacteur à l'arrêt) (LPSC, LAPP)
- Simulation Monte-Carlo (LPSC)
- Extraction statistique des paramètres d'oscillation (LPSC)

Les ressources financières

Investissement : l'essentiel du projet a été financé par l'ANR

- Soutien local du LPSC et de l'Université de Grenoble Alpes

TOTAL Dépenses investissement	1 919 k€
Financement ANR LPSC/LAPP	531 k€
Financement LPSC	40 k€
Financement Univ. Grenoble Alpes	36 k€
Financement AP IN2P3	52 k€
Financement à verser en 2018 (LAPP / LPSC / IN2P3)	74 k€
TOTAL Financement labos IN2P3	733 k€

Prévoir le financement des frais de démontage en 2020/2021, part IN2P3 estimée à 8 k€

Personnels

- IN2P3 : Financement de 3 ans de postdoc (LAPP) + 1 bourse de thèse (LPSC)
- Labex ENIGMASS : Financement de 4 ans de postdoc (LPSC)

Conclusions et perspectives

- STEREO prend des données depuis novembre 2016.
- Une bonne maîtrise de la réponse du détecteur a été obtenue malgré les conditions difficiles de la Phase-I → [arXiv:1804.09052](https://arxiv.org/abs/1804.09052).
- Une méthode originale et alternative à l'habituelle soustraction ON-OFF a été développée pour l'extraction du signal neutrino. 40 k neutrinos ont déjà été détectés avec un S/B $\sim$ 0.9.
- Le bruit de fond est dominé par les coïncidences γ - γ d'origine cosmique avec une structure dans le spectre en énergie.
- Les premiers résultats, utilisant une méthode robuste basée sur la comparaison des rapports des spectres mesurés, sont compatibles avec une non-oscillation et excluent le cas le plus vraisemblable de l'anomalie des neutrinos de réacteur à 98 % CL → [arXiv:1806.02096](https://arxiv.org/abs/1806.02096).
- Les études de la réponse du détecteur et la bonne maîtrise des systématiques associées devraient permettre d'obtenir rapidement un nouveau spectre de référence pour la fission de l' ^{235}U .
- STEREO devrait atteindre sa sensibilité finale fin 2019 avec plus de 300 jours de données.